

[Sección de Línea MCC 8000 General Electric de 600 Volt](#)
[Inventory ID #156955]

Fabricante: GENERAL ELECTRIC





- 600A vertical.
- 600A horizontal.
- Cubo 1:
 - Arranque GE tamaño 1 - 120 de bobina.
 - Control de transformador de 74 kVA - 600/120V.
 - Interruptor GE de 15A - Paso ajustable.
- Cubo 2:
 - Arranque GE tamaño 2 - 120 de bobina.
 - Sobrecarga = C303B.
 - Control de transformador 100 VA - 600/120V.
 - Interruptor GE de 30A - Paso ajustable.
- Cubos 3,4 & 5:
 - Arranque GE tamaño 2 - 120 de bobina.
 - Control de transformador de 100VA - 600/120V.
 - Interruptor GE de 15A - paso ajustable.
- Cubo 6:
 - Arranque GE tamaño 1 - 120 de bobina.
 - Control de transformador de 100VA - 600/120V.
 - Interruptor GE 3 amp - Paso ajustable.
 - Cronometro Allen Bradley.
- Dimensiones (única sección) largo x ancho x alto:
 - 20 in. x 20 in. x 94 in.
 - 51 cm x 51 cm x 239 cm.
- Por favor contáctenos para mas información.
- Mas de [centros de control de motor - MCC](#)