

[Sección de Línea MCC 8000 General Electric de 600 Volt](#)  
**[Inventory ID #156973]**

**Fabricante: GENERAL ELECTRIC**





- 600A vertical.
- 600A horizontal.
- Cubo 1, 2, 3 & 4:
  - Arranque GE tamaño 1 - 120 de bobina.
  - Sobrecarga: C8.67A.
  - Control de transformador de 75 kVA - 600/120V.
  - Interruptor GE de 15A - Paso ajustable.
- Cubo 5:
  - Arranque Moeller tamaño 2 - 120 de bobina.
  - Sobrecarga ajustable = 16-24A.
  - Control de transformador 100VA - 600/120V.
  - Interruptor GE de 50A - Paso ajustable.
- Cubo 6:
  - Arranque Telemecanique tamaño 2 - 120 de bobina.
  - Sobrecarga ajustable: 23-32A.
  - Control de transformador 100VA - 600/120V.
  - Interruptor de nuevo estilo GE 50A - Paso ajustable.
- Dimensiones (única sección) largo x ancho x alto:
  - 20 in. x 20 in. x 94 in.
  - 51 cm x 51 cm x 239 cm.
- Po favor contáctenos para mas información.
- Mas de [centros de control de motores - MCC.](#)